江苏省扬州中学国际部教学环境升级项目

YZZXZX202001

_____公司：

我校现对国际部教学设施及附属设备进行采购，该项目请按下表格式报价并请注意如下事项：

1、本项目预算为：4 万元所有报价均为人民币。

2、报价单请于 2020 年 3 月 27 日上午 9:00 前密封盖章送至（以送达时间为准）扬州中学综合楼三楼信息装备中心，逾期将不予接收。

联系电话：15805275589 联系人：倪老师

施工单位名称（公章）：

扬州中学国际部教学环境升级项目项目清单							
序号	名称	参数要求	单位	数量	单价	合价	备注
1	国际部教学环境升级项目	见附件	套	1			

说明：

1、本次询价采购欢迎具备有相关资质的供应商参与投标。

2、请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。

3、供应商在投标报价时，请提供标书 1 份，密封并注明所投项目的标号及名称。

4. 所有投标人需在 2020 年 3 月 26 日上午 10 点到 11 点携带企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权书、查勘人身份证明到扬州中学勘察现场。

5、投标方接中标通知后，需在签订合同后 3 个工作日内将上述货物在指定地点安装集成调试完毕。

6、中标后需对照参数要求逐条演示，若存在虚假应标情况，则取消其中标资格，并自行承担一切后果。

7、付款方式为在验收、调试合格后一次性付清。质保期至少一年，质保期从设备安装调试合格后开始计算。

	人民币（大写）： ￥：
备注	报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训等一切费用
	合同签定后：_____日内到货并安装到位。

附件：

序号	设备名称	技术要求	数量	单位
1	推拉式黑板	4.3 米推拉黑板，一块固定绿板，一块移动推拉黑板，86 寸交互一体机左侧安装，铝合金一体边框，包含甲供 86 寸一体机的搬运及安装，安装地点：国际部教室	3	套
2	壁装展台	高清展台。800 万像素,自动对焦，USB 电缆直接供电，与交互一体机同品牌，安装地点：国际部教室	3	套
3	推拉式黑板	4.3 米推拉黑板，一块固定绿板，一块移动推拉黑板，86 寸交互一体机左侧安装，铝合金一体边框，包含甲供 86 寸一体机的搬运及安装，安装地点：行政楼一层录播教室	1	套
4	壁装展台	高清展台。800 万像素,自动对焦，USB 电缆直接供电，与交互一体机同品牌，安装地点：行政楼一层录播教室	1	套
5	交互一体机智能管控软件	需与原系统匹配 1、内构 B/S 架构设计 2、实时屏幕桌面分享 3、多媒体文件一键轻松推送 5、专业级影像编解码及实时高清传输	3	点
6	校园广播	**需与原系统配套，** 遥控选台，遥控调节音量； 数码显示工作状态； 自动开关机，关机时切断功放电源； 高保真二分频设计，输出不失真功率 5W，10W； 采用最新的锁相环技术，无须担心频率漂移； 具有外接音频输入接口，可用作电脑、放音卡座、笔记本电脑等设备的扩音； 采用射频的自动 AGC 电路，具有特强的输入信号适应范围，从 38dB-78dB 均可解调出纯真清晰的声音，系统免调试； 工作频率范围：88MHz～187MHz ； 接收灵敏度：38 dB ；机房软件可控终端音量 ； 音频频率响应：80HZ-16KHZ，	6	套
7	广播信号放大器	信号放大 40DB，铝制外壳，环形变压器设计，	1	套
8	射频线缆	75-5	100	米
9	定向投射书写板专用灯	功率：40W，功率因素：0.95，色温 5000K，投射角度 90°	6	套

10	电源线	RVV2*1.0	50	米
11	开关面板	双开面板	3	只
12	监控摄像机	400 万高清半球摄像机	6	只
13	摄像机支架	钢制摄像机壁装支架	6	只
14	摄像机电源	12V/3A	6	只
15	高清拾音器	ECM 电容式麦克风，拾音范围：80 平方，全指向性，线性处理，带通滤波	6	套
16	电源线	RVV2*1.0	600	米
17	六类非屏蔽网线	CAT6	600	米
18	原有设备及线路拆除与调整	国产优质	1	批
19	安装辅材	国产优质	1	只
	小计：			

1、所投交互一体机智能管控软件需无缝对接学校原有多媒体设备集中控制管理系统，实现对一体机的全面管控。现场勘查时需安装相关软件，并进行兼容性测试。经学校认可后方可开具现场勘察证明。未达到招标要求以及未勘察现场的投标人，其标书有可能被拒绝。

2、为了保证校园广播系统的正常运行，所投广播需配套原有广播系统接入原有系统进行兼容性测试，测试合格后，经学校认可后方可开具现场勘察证明。未达到招标要求以及未勘察现场的投标人，其标书有可能被拒绝。