

扬州中学综合楼录播教室改造项目 自主零星采购

_____公司：

扬州中学有在综合楼录播教室改造自主零星采购项目，请按下表格式报价并注意如下事项：

1. 本项目预算总价为 10 万元。所有报价均为人民币。
 2. 报价单请于 2021 年 2 月 3 日 9 点前密封盖章送至（以送达时间为准）扬州中学校教务处办公室（综合楼五楼），逾期将不予接收。
 3. 请将包括货物“品牌型号”、“到货时间”、“合计数”等在内的所有应填写的项目、要求提供的资质证明文件填全报全，否则以废单处理。
 4. 供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，3 年内不得进入扬州市政府采购市场，并根据《政府采购法》的规定予以处罚。
 5. 项目技术联系人：倪老师 联系电话：15805275589
- 供应商名称（公章）：

扬州中学在线互动教室软件系统项目零星采购项目清单							
序号	名称	参数要求	单位	数量	单价	合价	备注
1	综合楼录播教室改造	详见附件	套	1			
说明：服务时间：（一年）							
1. 本次零星采购欢迎具备有相关资质的供应商参与投标。 2. 请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。 3. 供应商在投标报价时，需提供标书 1 份。 4. 投标方接中标通知后，需在签订合同后七日内将上述货物在指定地点安装集成调试完毕。 5. 学校联系人及联系方式：倪老师 联系电话：15805275589。所有投标人必须在 2021 年 2 月 2 日 9 点到 10 点到扬州中学进行现场集中勘查答疑，并携带相关应用系统进行功能性测试，未进行现场勘查的投标人参与投标可能会被拒绝。 6. 付款方式为在验收、调试合格后一次性付清。							
合 计		人民币（大写） _____¥： _____					
备 注	报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训等一切费用 合同签订后： <u> 7 </u> 日内到货并安装到位。						

报价联系人：

联系电话：

附件：

附件：项目参数

序号	名称型号	品牌	单位	数量	技术参数
1	地面贴脚线	国产	米	50.00	黑钛金不锈钢
2	吸板材料基层	国产	m ²	147.00	3*4 烘干白松木方, 木工板, 石膏板
3	墙面吸音板	国产	m ²	147.00	多孔吸音板高度 1200mm
4	矿棉吊顶吸音板	国产	m ²	140.00	矿棉板含吊筋
5	地面静电地板	国产	m ²	140.00	600*600, 包含地面钢制支撑支架
6	拆风口、矿棉板	国产	m ²	140.00	拆除原有顶面吊顶
7	直角收边条	国产	米	28.00	黑钛金不锈钢
8	窗帘盒	国产	m	16.10	木工板制作
9	窗帘盒乳胶漆	国产	项	1.00	批刮 乳胶漆立邦
10	材料搬运费	国产	项	1.00	材料搬运费
11	垃圾清运	国产	项	1.00	垃圾袋、扫把、人工搬运
12	嵌入式灯具	国产	台	38.00	600*600, LED, 48W,
14	数字讲台	希沃	台	1	<p>1. 钢木结合设计, 1.2mm-1.5mm 厚的冷轧钢板桌体, 老师接触位置为木质桌面, 桌面防静电。2. 讲台尺寸设计为长×宽×高: 825mm*600mm*990mm, 最高点不遮挡学生视线, 不占用教室空间。根据人体工学设计, 讲台桌面高度 825mm, 合适老师放置教学用品。3. 讲台桌面平整, 全封闭设计, 整体外观流线型设计, 无锐角处理, 受到冲击时不易倾倒, 保护师生安全。4. ★讲台内置 21.5 寸电容触摸屏幕, 覆盖 3mm 钢化玻璃, 保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中, 无突出边角撞伤学生, 无法在没有工具的情况下拆除。同时支持 10 点触控对一体机操作, 同步显示一体机画面, 老师讲课无需转身背对学生, 提高授课效率。5. ★讲台设置快捷按键, 两侧按键共大于等于 8 个, 按键功能包括对一体机进行一键关机、关闭屏幕、开启屏幕、音量加减、显示多任务窗、返回桌面, 以及关闭讲台屏幕等快捷控制。6. ★讲台快捷按键设置有自定义按键, 可通过软件设置选择自定义按键功能。包括一键启动白板、一键启动视频展台、一键关闭当前 windows 程序等选项。7. ★控制讲桌内置带锁抽拉式抽屉。抽屉内设置三个 USB 快速充电口 (5V/2A), 对接入设备进行充电。讲台关机后, USB 接口可继续供电, 4 小时后自动断电, 防止设备过载充电。8. 讲台桌面位置设置有 3 个 USB 口, 供老师接入键盘、鼠标、U 盘等设备, USB 位置不易受到撞击, 有效保护设备安全。9. 讲台设置有 220V 电源接</p>

					口，方便老师接入笔记本电脑等设备。10.★为保证兼容性及稳定性，智能讲台需与交互智能平板为同一品牌厂家。智能讲台一体机具有国家认可的 CCC 证书，符合国家安全规定。
15	原有设备拆除及搬运	国产	项	1	原有设备拆除及搬运
16	所有设备重新安装及集成	国产	项	1	所有设备重新安装及集成